

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		ŚCIEŻKA ROWEROWA KRUTYŃ - KRUTYŃSKI PIECEK			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8			
1.1.1	KNR 2-01 0119-0300 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.  0,957	km  km	  0,96	0,96
1.1.2	KNR 2-01 0126-0100 D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.  641*3,5+316*2,5	m2  m2	  3 033,50	3 033,50
1.1.3	KNR 2-01 0126-0200 D-01.01.02	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy  3033,5	m2  m2	  3 033,50	3 033,50
1.1.4	KNR 2-31 0803-0300 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm  316*0,1+21,6+25,2+15,6+15,4	m2  m2	  109,40	109,40
1.1.5	KNR 2-31 0803-0400 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm  109,4	m2  m2	  109,40	109,40
1.1.6	KNR 4-04 1103-0100 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych - załadunek gruzu  109,4*0,08	m3  m3	  8,75	8,75
1.1.7	KNR 4-04 1103-0400 - analogia D-01.0.2.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym - analogia , odległość odwozu ustala wykonawca  109,4*0,08	m3  m3	  8,75	8,75
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8			
1.2.1	KNR 2-01 0211-0300 - analogia D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior. z transp.samochodami samowyl. - analogia odległość odwozu ustala wykonawca  3033,5*0,15	m3  m3	  455,03	455,03

**STAROSTA**

Antoni Karas

